

設計図書等に対する回答書

令和 7 年 7 月 3 0 日

工事(業務)番号 下水道第 1 0 号

工 事 (業務)名 菅田前処理場攪拌池覆蓋外工事

工事等担当課名 上下水道部 下水道施設課

番号 1	質問内容・設計図書 ()・図面番号 () 攪拌池 (1)、(2) の防食工事は 2 池同時に施工可能でしょうか。若しくは 1 池毎に施工する必要がありますでしょうか。
	回答内容 防食工事は、攪拌池 (2) のみです。
番号 2	質問内容・設計図書 ()・図面番号 () 流入井の防食工事の施工期間中は、流入が無いと考えてよろしいでしょうか。 また、流入がある場合は、止水や通水に係る仮設 (積上計上) が必要になると想定されます。その際は設計変更の協議対象となると考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 流入井への流入はありません。
番号 3	質問内容・設計図書 ()・図面番号 () 攪拌ブロワの電動機について、特記仕様書は 22kW ですが、数量計算書の機器一覧表では 15kW と記載されています。特記仕様書が正と考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 数量計算書の機器一覧表及び特記仕様書中、電動機を「22kW 以下」に改めます。
番号 4	質問内容・設計図書 ()・図面番号 () 攪拌ブロワの基礎工事が含まれておりませんが、既設基礎流用でよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。

工事(業務)番号 下水道第 1 1 号

工 事 (業務)名 井上・中臣污水幹線管路施設改修工事 (第 4 工区)

工事等担当課名 上下水道部 下水道施設課

番号 1	質問内容・設計図書 ()・図面番号 () 入札募集情報は工期が令和 8 年 1 月 1 6 日ですが、工事設計図書の工期は令和 8 年 2 月 1 3 日になっています。どちらが正しいのでしょうか。
	回答内容 入札募集情報を正とし工期は、令和 8 年 1 月 1 6 日とします。

工事(業務)番号 都市計画第 28号

工事(業務)名 竜野駅前南線道路改良工事(その9)

工事等担当課名 都市政策部 都市計画課

番号 1	質問内容・設計図書(見積参考図書 施工単価表 第0-0164号内訳表)・図面番号() 「施工 第0-0164号内訳表 水道用硬質塩化ビニル管布設」の歩掛出典元をお教えください。
	回答内容 「令和6年度版 国土交通省土木工事標準積算基準書(河川・道路編)」です。
番号 2	質問内容・設計図書(見積参考図書 施工単価表 第0-0172号内訳表)・図面番号() 「施工 第0-0172号内訳表 散水栓取付(箱共)」の歩掛出典元をお教えください。
	回答内容 番号1のとおりです。
番号 3	質問内容・設計図書(見積参考図書 工事費内訳書 頁0-0029/0250、頁0-0039/0250)・図面番号() 確認申請手数料、完了検査手数料、設計審査手数料、竣工検査手数料はHP等に記載された金額に÷1.1したものでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 4	質問内容・設計図書(見積参考図書 施工単価表 第0-0160号内訳表)・図面番号() ターミナルキャップ36mmの詳細を教えてください
	回答内容 硬質ビニル電線管用附属品・耐衝撃性硬質ビニル電線管用(HIVE)のターミナルキャップ36mmです
番号 5	質問内容・設計図書(見積参考図書 施工単価表 第0-0132号内訳表)・図面番号() 処分費 生木(幹・枝・葉)はどこに処分するのでしょうか コウエイでは生木(短材・曲がり材)になっていますが
	回答内容 生木(幹・枝・葉)の処分先は、特記仕様書第13条に記載のとおり株式会社コウエイです。処分費用については、株式会社コウエイの生木(短材・曲がり材)の処理費で計上しています。なお、当該施設にて受け入れ不可であった場合には、監督員と協議の上、設計変更の対象とします。