

設計図書等に対する回答書

令和 7 年 1 1 月 1 9 日

工事(業務)番号 都市計画第 3 9 号

工 事 (業務)名 千本駅前トイレ整備工事

工事等担当課名 都市政策部 都市計画課

番号 1	質問内容・設計図書 (9, 11)・図面番号 (2~3) Ⅱ 設備工事、②電気設備工事の見積範囲に関し、分電盤取付及び二次側電気設備については、トイレ材料製造所の専門工事範囲とし、関西電力申請、接地、メーター盤再取付及び分電盤への配線結線までの工事については、その専門工事範囲外と考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 2	質問内容・設計図書 (11)・図面番号 () 給水排水設備工事の污水管接続工について、摘要の欄に「HIVPφ13 L=6.5 ユニット背面接続 管路土木費共」と記載がありますが、記載に間違いはないでしょうか。
	回答内容 「VUφ100 L=8.5 污水枵3か所 ユニット背面接続 管路土木費共」を正とします。
番号 3	質問内容・設計図書 (11)・図面番号 () Ⅱ 設備工事―①給排水設備工事―給水管接続工において、バルブ及びバルブBOXは必要ですか？
	回答内容 不要です。
番号 4	質問内容・設計図書 (11)・図面番号 () Ⅱ 設備工事―①給排水設備工事―污水管撤去工において、VUφ100 L=10.5 污水枵5ヶ所解体撤去 とありますが、どの場所でしょうか？また数量は正しいですか？
	回答内容 既設トイレから公共枵までの污水管に付随する污水枵5か所です。
番号 5	質問内容・設計図書 (11)・図面番号 () Ⅱ 設備工事―①給排水設備工事―污水管接続工において、HIVPφ13 とありますが、VUφ100 ではないですか？ また污水枵は不要ですか？
	回答内容 番号2と同じ。
番号 6	質問内容・設計図書 (4)・図面番号 (1/3) Ⅰ - ①直接仮設工事で、仮囲いは必要ですか？ また駅利用者用の仮設トイレは必要ですか？
	回答内容 仮囲い及び仮設トイレは不要です。