

消防用設備等点検数量表(8～9月)

機器点検

機器名等	新宮総合支所		埋蔵文化財センター		備考
	数量	単位	数量	単位	
[屋内消火栓設備]					
屋内消火栓ポンプ(ポンプユニット、呼水槽、消火水槽)	1	台			
屋内消火栓箱	4	面	4	面	
非常電源	1	式			
[消火器]					
消火器	23	本	12	本	
[自動火災報知設備]					
複合盤 30回線	1	台			
副受信機			1	台	
発信機	4	個	4	個	
表示灯	4	個	4	個	
差動式スポット型感知器	41	個	30	個	
発電式スポット型感知器	13	個	25	個	
定温式スポット型感知器	6	個	3	個	
[防火シャッター感知器連動試験のみ]					
連動操作盤	1	台			
感知器(光電式スポット型3種)	1	個	3	個	
防火扉 防火シャッター	2	個	5	個	
[誘導灯設備]					
誘導灯	15	個	4	個	
[非常放送設備]					
非常放送アンプ	1	台			
スピーカー	42	個	16	個	
[消火システムNN100]					
N2貯蔵容器			53	本	
加圧用窒素ガス容器			2	本	
容器弁開放装置(電気式)			7	個	
容器弁開放装置(ガス圧式)			55	個	
起動用小容器			6	本	
起動用開放装置			6	個	
手動起動操作箱			7	個	
スピーカー			8	台	
制御盤			1	面	
音声警報装置			1	面	
電源装置			1	面	
放出表示灯			13	台	
圧力スイッチ			7	台	
ダンパー復旧弁箱			7	個	
不還弁			7	個	
シャトル弁			1	個	
誤放出防止回路			7	L	
噴射ヘッド			32	個	
選択弁			6	台	
選択弁開放装置			6	台	
煙感知器			34	個	
[報告書作成]					
報告書作成費				1式	

消防用設備等点検数量表(2～3月)

機器総合点検

機器名等	新宮総合支所		埋蔵文化財センター		備考
	数量	単位	数量	単位	
[屋内消火栓設備]					
屋内消火栓ポンプ(ポンプユニット、呼水槽、消火水槽)	1	台			
屋内消火栓箱	4	面	4	面	
非常電源	1	式			
配線絶縁測定	1	式			
[消火器]					
消火器	23	本	12	本	
[自動火災報知設備]					
複合盤 30回線	1	台			
副受信機			1	台	
発信機	4	個	4	個	
表示灯	4	個	4	個	
差動式スポット型感知器	41	個	30	個	
発電式スポット型感知器	13	個	25	個	
定温式スポット型感知器	6	個	3	個	
配線絶縁測定	1	式			
[防火シャッター感知器連動試験]					
連動操作盤	1	台			
感知器(光電式スポット型3種)	1	個	3	個	
防火扉 防火シャッター	2	個	5	個	
配線絶縁測定	1	式			
[誘導灯設備]					
誘導灯	15	個	4	個	
配線絶縁測定	1	式			
[非常放送設備]					
非常放送アンプ	1	台			
スピーカー	42	個	16	個	
配線絶縁測定	1	式			
[消火システムNN100]					
N2貯蔵容器			53	本	
加圧用窒素ガス容器			2	本	
容器弁開放装置(電気式)			7	個	
容器弁開放装置(ガス圧式)			55	個	
起動用小容器			6	本	
起動用開放装置			6	個	
手動起動操作箱			7	個	
スピーカー			8	台	
制御盤			1	面	
音声警報装置			1	面	
電源装置			1	面	
放出表示灯			13	台	
圧力スイッチ			7	台	
ダンパー復旧弁箱			7	個	
不還弁			7	個	
シャトル弁			1	個	
誤放出防止回路			7	L	
噴射ヘッド			32	個	
選択弁			6	台	
選択弁開放装置			6	台	

機器名等	新宮総合支所		埋蔵文化財センター		備考
	数量	単位	数量	単位	
煙感知器			34	個	
放出試験用ガス			5	本	
放出試験用加圧窒素ガス			8	m ³	
放出試験用起動容器			1	本	
放出試験費			1	式	
貯蔵容器運搬費用			6	本	
[報告書作成]					
報告書作成費	1式				