

赤とんぼ文化ホール吸収式冷温水機購入に係る仕様書

品目及び仕様	数量	備考
吸収式冷温水機 冷凍能力：352kw 以上 暖房能力：294kw 以上 燃料：A 重油 冷水：12.0→7.0℃ 温水：50.8→55.0℃	1 台	運転状況の遠隔確認及び機器故障時等の原因特定に資する不具合の遠隔確認ができる機能を有する機種であること。 同等品可 但し、カタログ等を添えて7月27日午後3時までに入札に関する質問としてメールにより行うこと。 回答はホームページで公表する。
防振ゴム ハイパット	1 台	
機器搬入据付	1 式	クレーン車手配合む
既設機器撤去費 既設機器：TA0-010P	1 式	クレーン車手配・溶液回収・積込処分費含む
既設配管撤去費	1 式	処分費含む
仕切弁	2 個	80A-10K
	2 個	100A-10K
逆止弁	1 個	80A-10K
	1 個	100A-10K
球形フレキ	2 個	50A-10K
	2 個	100A-10K
温度計	2 個	φ100 100℃
配管接続費	1 式	材工共
煙突設置費	1 式	
保温工事費	1 式	亜鉛鉄板
電気工事費	1 式	1 次側
計装工事費	1 式	電気室コントローラー — 冷温水機
試運転調整費	1 式	メーカー試運転
資機材運搬雑費	1 式	レッカー含む
諸経費	1 式	
保証	1 式	1 年保証

特記事項	・吸収式冷温水機３台を機械室内のコントローラーで制御しているため、取り外し時には２台運転が行え、設置後は３台で運転できるように調整を行うこと ・事前にホールの制御プログラム及び関連する機器の接続状況も含めシステム全体の把握するため調査を行うこと。 ・機器は、既設の基礎に合わせて設置すること（要現場確認） ・機器設置後には制御についての設定を行い、関連機器との接続が問題ないことを確認すること ・機器が設計条件を満たしているか確認するため運転データを採取すること ・機器撤去により発生した産業廃棄物を適正に処理すること ・設置作業全般に対し安全管理を行うとともに、法令等を遵守し必要に応じ資格取得者による作業を行うこと ・納入にあたり疑義が生じたときは、市と請負業者で協議を行うこと ・設置作業を施工する上での詳細な事項については、市の指示に従うこと
------	---