

# 設計図書等に対する回答書

令和3年 7月16日

工事(業務)番号 建築第5号

工事(業務)名 日山住宅建替工事(第1期)

工事等担当課名 都市政策部 建築課

番号 1	質問内容・設計図書(P69)・図面番号(P) 住宅棟撤去用の垂直養生が、防音シート張りではなく、「養生シート張り」となっていますが、それでよいものと考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 2	質問内容・設計図書(P74)・図面番号() 発生材処理(住宅棟撤去分)に「石綿含有建材」の項目がありますが、これは撤去住宅棟のどの部分の部材を指すものなのか教えてください。
	回答内容 屋根材です。
番号 3	質問内容・設計図書(P )・図面番号(A-78) 撤去住宅棟の屋根コンクリート瓦に、石綿は含有していないものと考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 番号2と同じ。
番号 4	質問内容・設計図書(P74)・図面番号(A-77~78) 撤去住宅棟(連棟)の各住戸を隔てる界壁の材料・仕様は、荒壁(土壁)と考えてよろしいでしょうか。またその場合、当該処理費が内訳書中の発生材処理に計上されていないので、これは別途であるものと考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。処分費については計上漏れのため精算対象とします。
番号 5	質問内容・設計図書(P )・図面番号(A76~78) 撤去対象物屋内等に残置物がある場合の、その撤去・処分費用は別途と考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 入居者の残置物は無い状態です。
番号 6	質問内容・設計図書(P11)・図面番号() 基礎(379m <sup>3</sup> )、ピットスラブ(37m <sup>3</sup> )、躯体コンクリート(581m <sup>3</sup> )、同左(357m <sup>3</sup> )及び同左(203m <sup>3</sup> )のコンクリート構造体強度補正值を、現時点でそれぞれどの程度見込んでおられるのかについて教えてください。
	回答内容 7/7~9/8及び11/23~2/29は+6N/mm <sup>2</sup> 、他は+3N/mm <sup>2</sup> です。
番号 7	質問内容・設計図書(P15)・図面番号(A02) 屋根露出断熱AS防水の仕様が絶縁D-1-1となっていますが、これは公共建築標仕DI-1のことであるものと考えてよろしいでしょうか。
	回答内容

	住棟部はDI-1、エントランス・EV屋根はD-1です。
番号 8	質問内容・設計図書 (P15)・図面番号 (A02) エントランス・EVホール屋根露出AS防水の仕様が絶縁D-1-1となっていますが、これは公共建築標仕DI-1のことであり、かつその断熱材の厚は35mmであるものと考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 D-1とし断熱材は不要です。
番号 9	質問内容・設計図書 (P18)・図面番号 () エントランスホール床磁器質タイル貼りの仕様がLIXIL：彩琳同等となっていますが、これは誤記であり、LIXIL：新砂岩タイル同等と読み替えるものと考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 10	質問内容・設計図書 ()・図面番号 (A07、A50) 住戸内の上り框につき、内部仕上げ表ではSUS製とあり、内装パネル図では積層材とありますが、これはSUS製が正であるものと考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 11	質問内容・設計図書 (P )・図面番号 (A07、A43) 住戸内の玄関手摺につき、内部仕上げ表では抗菌樹脂製とあり、内装パネル図では木製とありますが、これは抗菌樹脂製が正であるものと考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 12	質問内容・設計図書 (P )・図面番号 (A07、A43) 住戸内の洋室床仕上げにつき、内部仕上げ表ではビニル床シート貼りとあり、内装パネル図ではフローリング貼りとありますが、これはビニル床シート貼りが正であるものと考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 13	質問内容・設計図書 (P )・図面番号 (A03、A42) 特記仕様書No.2 19 12に、内装パネルの芯材は県内産木材使用のこととあり、内装パネル図では針葉樹または針葉樹単板積層材(LVL)とありますが、これは内装パネル図が正であるものと考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 14	質問内容・設計図書 (P44)・図面番号 (A03) 床畳敷きの仕様は、公共工事標仕D種 畳床：JIS KT-III 畳表：綿引2等C2と考えてよろしいでしょうか。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 15	質問内容・設計図書 (P52)・図面番号 (A68) 植栽工事のハナミズキの仕様は、白と考えてよろしいでしょうか。
	回答内容。 お見込みのとおりです。
番号	質問内容・設計図書 (P )・図面番号 (E04)

16	<p>図面に警報盤 (K-P) の表記がありますが、内訳書内にはその項目がありません。よってこれは別途と考えてよろしいでしょうか。なお当該事項が別途でない場合は、その内訳が不明につき、その詳細な仕様を教えてください。</p> <p>回答内容 計上漏れです。精算対象とします。</p>
番号 17	<p>質問内容・設計図書 (P82)・図面番号 (E03) 引込開閉器盤コンクリート基礎の、コンクリート構造体強度及び配筋要領を教えてください。</p> <p>回答内容 W1400×D450×H200 ワイヤーマッシュφ6-150×150、Fc=18N/mm<sup>2</sup>です。</p>
番号 18	<p>質問内容・設計図書 (P87)・図面番号 (E02) 外灯 (団地内通路) につき、図面では 10 台となっており、内訳書では 2 台となっていますが、これは図面が正であるものと考えてよろしいでしょうか。</p> <p>回答内容 内訳書を正として下さい。</p>
番号 19	<p>質問内容・設計図書 (P )・図面番号 (A07、A50) 住戸内の上がり框が内部仕上げ表では SUS 製とあり、内装パネル図では積層材とあります。SUS 製を正としてよろしいでしょうか。御指示ください。</p> <p>回答内容 番号 10 と同じ。</p>
番号 20	<p>質問内容・設計図書 (P )・図面番号 (A07、A43) 住戸内の玄関手摺が内部仕上げ表では抗菌樹脂製とあり、内装パネル図では木製とあります。抗菌樹脂製を正としてよろしいでしょうか。御指示ください。</p> <p>回答内容 番号 11 と同じ。</p>
番号 21	<p>質問内容・設計図書 (P )・図面番号 (A07、A43) 住戸内の洋室の仕上げが内部仕上げ表でビニル床シート、内装パネル図ではフローリング貼りとなっています。ビニル床シート仕上げを正としてよろしいでしょうか。御指示ください。</p> <p>回答内容 番号 12 と同じ。</p>
番号 22	<p>質問内容・設計図書 (P )・図面番号 (A03、A42) 特記仕様に内装パネルの芯材は県内産木材使用とありますが、内装パネル図では針葉樹または針葉樹単板積層材 (LVL) とあります。内装パネル図を正としてよろしいでしょうか。御指示ください。</p> <p>回答内容 番号 13 と同じ。</p>
番号 23	<p>質問内容・設計図書 (P18)・図面番号 ( ) 磁器質タイル貼り LIXIL : 彩琳 同等品 150 角とありますが、床用では無いとのこと。品番を御指示ください。</p> <p>回答内容 番号 9 と同じ。</p>
番号 24	<p>質問内容・設計図書 (P )・図面番号 (A07、A50) 住戸内の上がり框が内部仕上げ表では SUS 製とあり、内装パネル図で積層材とあります。</p>

	SUS 製を正としてよろしいでしょうか。(金物工事)
	回答内容 番号10と同じ。
番号 25	質問内容・設計図書(P )・図面番号(A07、A43) 住戸内の玄関手すりが入部仕上げ表で抗菌樹脂製とあり、内装パネル図で木製とあります。抗菌樹脂製を正としてよろしいでしょうか。(金物工事)
	回答内容 番号11と同じ。
番号 26	質問内容・設計図書(P )・図面番号(A07、A43) 住戸内の洋室の仕上げが入部仕上げ表でビニル床シート、内装パネル図でフローリング貼りとなっています。ビニル床シート仕上げを正としてよろしいでしょうか。
	回答内容 番号12と同じ。
番号 27	質問内容・設計図書(P )・図面番号(A03、A42) 特記仕様に内装パネルの芯材は県産木材使用のこととありますが、内装パネル図では針葉樹または針葉樹単板積層材(LVL)とあります。内装パネル図を正としてよろしいでしょうか。
	回答内容 番号13と同じ。
番号 28	質問内容・設計図書(P )・図面番号(A08) 杭工事において東側道路からの重機搬入が困難と思われます。市営日山住宅5号棟南側の駐車場を通るルートのご検討は可能でしょうか。
	回答内容 市営日山住宅5号棟南側の駐車場は入居者が利用中のため、工事車両は通行できません。市道通行の上、敷地東側から進入可能と想定しています。

工事(業務)番号 建築第6号

工事(業務)名 小宅小学校校舎増築工事

工事等担当課名 都市政策部 建築課

番号 1	質問内容・内訳書( )・図面番号(E-5) 第2キュービクル増設に伴い、既設キュービクルのメーカーが分かりません。御指示ください。
	回答内容 内外電機株式会社です。
番号 2	質問内容・内訳書(P16・17)・図面番号( ) 「ウレタンゴム系塗膜防水 X-2 平場」の項目が重複していますが、金額を入れるのは1項目のみでよろしいでしょうか。御指示ください。
	回答内容 1項目はM通り⑧-⑨間の梁天端(2~4階)、2項目は屋外階段です。
番号 3	質問内容・内訳書(P201)・図面番号( ) カラーアスファルト舗装とありますが、図面ではレインボーカラーとしか記載されていません。何色でしょうか。御指示ください。
	回答内容 1色です。なお色については、協議により決定します。

番号 4	質問内容・内訳書 ( )・図面番号 (A148) 仮設計画書のステップ②の予定工期に記載の中に冬季・春季・夏季とありますが、具体的な日付をご指示ください。
	回答内容 下記のとおりです。 (令和3年度) 冬季休暇 R3年12月25日からR4年1月10日まで 春季休暇 R4年3月25日からR4年4月5日まで (令和4年度) 夏季休暇 R4年7月21日からR4年8月31日まで (予定)
番号 5	質問内容・内訳書 (P341)・図面番号 (M7～M14) 内訳書 341 に保温工事とありますが保温箇所が不明です。ご指示ください。
	回答内容 ピット内配管の保温工事です。
番号 6	質問内容・内訳書 (P342)・図面番号 (M7～M14) 内訳書 342 の保温工事は消火栓横の縦管と横引き管と思いますが、保温仕様は内装材・無し。装材・合成樹脂カバーと考えてよろしいですか。ご指示ください。
	回答内容 グラスウール保温筒 (t20) + 鉄線+アルミガラスクロス巻きです。
番号 7	質問内容・内訳書 (P353)・図面番号 (M15・M16) 内訳書 353 に保温工事とありますが保温箇所が不明です。ご指示ください。
	回答内容 ピット内配管の保温工事です。
番号 9	質問内容・内訳書 ( )・図面番号 (M25) 屋上冷媒管の化粧外装はSUSラッキングと考えてよろしいでしょうか。ご指示ください。
	回答内容 お見込みのとおりです。
番号 10	質問内容・内訳書 (P26)・図面番号 (A42) D-43 のプロジェクター下地についてH寸法 650+650 ですが、内訳書では 650+600 となっており、食い違っています。図面を正と考えてよろしいですか。ご指示ください。
	回答内容 内訳書を正として下さい。
番号 11	質問内容・内訳書 (P152)・図面番号 (A126) D-77 のプロジェクター下地についてH寸法 650+650 ですが、内訳書では 650+600 となっており、食い違っています。図面を正と考えてよろしいですか。ご指示ください。また、数量も図面は3カ所、内訳では4カ所で食い違っています。図面を正と考えてよろしいですか。
	回答内容 内訳書を正として下さい。
番号 12	質問内容・内訳書 (P71)・図面番号 (A58) 倉庫 (A) の既存建物との取合いの EXP. J の W 寸法について図面と内訳書で食い違っています。図面を正と考えてよろしいですか。ご指示ください。
	回答内容 内訳書を正として下さい。